

Bartoszyce, dnia 20 lipca 2021 r.

WTW POLAND Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 2F
11-200 Bartoszyce

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

W nawiązaniu do postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 „Nabycie robót i materiałów budowlanych – Rozbudowa hali produkcyjnej”, prowadzonego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie napięcia” realizowanego w ramach poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, osi priorytetowej 19 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie jaki zakres prac obejmuje naprawa powierzchni istniejącej stopy przedstawionej na rysunku „K01 – Rzut fundamentów”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że naprawa powierzchni istniejącej stopy obejmuje przygotowanie powierzchni stopy do montażu dwuteownika, do wzmocnienia istniejącego słupa tj:

- oczyszczenie powierzchni poziomej na której opierać się będzie wzmocnienie istniejącego słupa
- wykonanie warstwy gruntującej a następnie wyrównującej z zaprawy do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych.

Pytanie nr 2

Proszę o wskazanie lokalizacji bramy przejściowej pomiędzy nową a starą częścią hali. Na załączonych rysunkach widnieje tylko brama wjazdowa na halę.

Odpowiedź:


Zamawiający informuję, że ww. dokument zostanie udostępniony oferentom w ramach dokumentacji poufnej udostępnianej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

Pytanie nr 3

Proszę o dołączenie rysunków konstrukcyjnych ścian szczytowych wraz z zestawieniem stali konstrukcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ww. dokument zostanie udostępniony oferentom w ramach dokumentacji poufnej udostępnianej po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.



Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie z jakiego materiału ma być wykonana belka podsuwnicowa z rys. „K05 – Przekrój belki podsuwnicowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że belka podsuwnicowa blachownicowa spawana ma być wykonana ze stali S235JRG2.

Pytanie nr 5 (Modyfikacja 3)

Czy w załączonym przedmiarze robót ujęto wykonanie wjazdu z kostki betonowej i płyt drogowych? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. Uzupełniono przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego o wykonanie zjazdu na działkę oraz o wykonanie posadzki. (Dział 4. Uzupełnienie przedmiaru).
2. Dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w pkt. IV.3 Zakres prac.
3. Dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego w par. 2 pkt. 1

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe, wzór umowy oraz przedmiar robot zostają dołączone do dokumentacji.

Pytanie nr 6

Proszę o podaniem wymiarów świetlików dachowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wymiary w rzucie poziomym świetlików dachowych to 900mm x 5100mm.

Modyfikacja 3

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert z dnia 26.07.2021 r. g. 14.00 na dzień 28.07.2021 r. g. 14.00 oraz otwarcia ofert z dnia 26.07.2021 r. g. 14.15 na dzień 28.07.2021 r. g. 14.15.

Tym samym Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego w pkt. XI. Miejsce i termin składania ofert:

2. Termin składania ofert: do ~~16.26~~ 28.07.2021 r. g. 14.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~16.26~~ 28.07.2021 r. g. 14.15